รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 205 เมตร หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหนองขอ-ไสเรือ หมู่ที่ 2 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครฯ แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร (เบา)	820.0	ตร.ม.	-	-	1.73	1,418.60	1,418.60
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	20.0	ลบ.ม	468.65	9,373.00	10.00	200.00	9,573.00
3	**งานผิวจราจร**							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	52.0	ลบ.ม	518.65	26,969.80	10.00	520.00	27,489.80
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	123.0	ลบ.ม	2,150.31	264,488.13	-	-	264,488.13
3.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	820.0	ตร.ม.			12.36	10,135.20	10,135.20
3.4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
3.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	820.0	ตร.ม.	30.00	24,600.00	5.00	4,100.00	28,700.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	113.98	กก.	19.80	2,256.80	-	-	2,256.80
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.90	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	205.0	ม.	-	-	21.94	4,497.70	4,497.70
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	82.0	ม.	15.00	1,230.00	14.03	1,150.46	2,380.46
2.30	ท่อระบายน้ำ 0.80x1.00 m	-	ท่อน	1,240.00	-	200.00	-	-
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน							**350,939.69**

	4.00	205.00	820.00		หินคลุก
478.65	กว้าง1	กว้าง2	หนา	ยาว	ลบ.ม.
	0.25	0.25	0.15	205.00	19.99

490,000.00

-

339,948.09

10,991.60

งานผิวจราจร	339,948.09

ราคาคอนกรีต ตร.ม. 414.57

350,939.69

427.98